JELMAGYARÁZAT:

- Szekunder fűtési előremenő vezeték (75/60C)
- Szekunder fűtési visszatérő vezeték (75/60C)
- Légtelenítési vezetékhálózat

MEGJEGYZÉS:

- Termosztatikus radiátor szelep típusa: HEIMEIER V-EXAKT vagy vele egyenértékű
- Radiátor visszatérő csavarzat: HEIMEIER REGOLUX vagy vele egyenértékű
- DUNAFERR radiátemes lapradiátor, konvektíra v. talpra szerelve, légtelenítő csavarzattal
- Dinamikus beszabályozó szeleppár: TA-STAD és TA-STAP, strangzárási, tölté-ürítő funkcióval
- A SZERELVÉNYEK, AZONOS MINŐSÉGŰ ÉS AZONOS MŰSZAKI PARAMÉTERŰ TÍPUSÚRA HÍVJÁK TIPTOPIK, A TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ ELTÉRŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL
- A fűtési rendszerben TILOS alkalmazni réz (Cu) anyagokat, ahol jelenleg van, ott le kell cserélni YORKSHIRE vagy azzal megegyező tulajdonságú acél idomokra, ill. csőveszetékekre!!!
- A fűtési rendszer jelenlegi acélveszetékei, ill.a régi hőleadók elbontandóak!
- Új fűtési felszálók kiépítése szükséges.
- A RADIÁTOROK BEKÖTŐVEZETÉKEINEK MÉRETE MINDENHOL: 18x1,5
- AZ ALAPVEZETÉKEK NEM KERÜLNEK FELLIITÁSRA A MEGRENDELŐ KÉRÉSÉRE!
- Egy esetleges későbbi átemben az alapvezetékek cseréje javasolt!
  - A strangvezetékek anyaga: YORKSHIRE vékonyfalú horganyzott acélcső. A strangokat bilincses megfogásokkal kell szerelni, de legalább 2db/strang/szint dilatációs elhúzás szükséges, emelyeket csúszó megfogásokkal kell ellátni.
  - A falsíkokban elkészített vagy felbővített födémáttöréseken a fűtési vezetékeket védőcsövön keresztül kell vezetni, valamint tömíteni és szigetelni szükséges az esetleges áthallás és szivárgások ellen!!!
  - A szükséges alapvezeték anyaga: fekete acélcső, megfogásokkal. Az alapvezetékeket a nyomvonal teljes hosszában szigetelni kell, ill. a hőkiszpont felé kell lejtetni. A szigetelés: Armacell TUBOLIT DG 30
- A XVI. emeleti légtelenítő hálózatot, a régi előremenő vezetékhálózat A XVI szint radiátorokról indúló légtelenítő vezetékbe radiátor visszatérő csavarzatot szükséges beszerelni, hogy a légtelenítés során ne legyen vízkiramlás a strangok között.
- A lakások hőleadóira SIEMENS típusú radiátorelosztók költségosztókat kell felszerelni.
- A fűtési rendszer védelme érdekében ESZAPOLEVLALSZITÓ és SZŰRŐ berendezés beépítése javasolt!
- A tervtől való eltérés kizárólag a tervező hozzájárulásával engedélyezett!
- A folyosókon lévő radiátorokra vandálbiztos termosztatikus szelepfejet javasolt tenni!

Kapcsolódó tervek, dokumentumok:

- GF-01; GF-02; GF-03; GF-04; GF-06; GF-07
- Műszaki leírás, anyagkigyűjtéssel

Tervező: Merhwerth Tamás	Szerkesztő: Lakatos Imre	Rajzoló: Lakatos Imre	Ellenőr: Kotsis János

Fővállalkozó: Tömő Lilla
Felügyeletet ellátó: dlll-Hiz
Készítette: Lakatos Imre

Bp. VIII. Tömő u. 32-38 Társasház
Fűtéskorszerűsítési kivitelí tervdokumentáció
Tervező: CAD-CONTROLL Kft.
Gépész vezető tervező:
Merhwerth Tamás: GT-012266
Megbízó: Mikron Kft.

Fűtési függőleges beszabályozási terv (déli rész)

Formátum:	
Dátum:	2011. 04
Terv:	
Szerződés no.	
Műszaki no.	
Archívális no.	
Méretarány:	Terv szám:
	GF-05